

施工実績 Gallery



大規模物流センター 長大躯体でも大組み・大払いで効率的な施工が可能



高さ80メートル超のタワーマンション 強化方づえ使用 B2階からの立ち上がりの足場部分は最高高さ約90メートル



ショッピングモールの内部吹抜け 円形用足場はRの内側にも設置可能



高速道路橋脚 上部工の吊り足場SKパネルと組み合わせて設置



新幹線高架下の点検用通路 横断方向の中間梁があっても回避して設置可能 手すり付きの昇降階段・左右間の渡り通路も自在に設置



支保工 支保工も手すり先行工法で安全組立て



支保工のステージ 作業床は段差なく手すり付き昇降設備も容易 在来型枠支保工と組合せて設置し、存置期間後は設備工事用のステージとしても無駄なく利用可能